«لیتکه» مرمت دیوار حرم بعد از ۲۰ سال وقفه

(مخبر ویژه/ایندن در استخراجات)

«لیتکه» برای مرمت دیوار جنوبی حرم امام رضا(ع) در مشهد ۱۲ مهر ۱۴۰۴ کار خود را آغاز کرد. این دیوار که بخشی از صحن عتیق و بخش قدیمی بازار سنگ‌فرش است، از سال ۱۳۸۴ به دلیل ترک‌خوردگی و شکم دادن به بیرون، بارها با داربست موقت نگه داشته شده بود. طرح فعلی برآورد ۴۲ میلیارد تومان دارد و قرار است ظرف ۱۸ ماه تمام شود.

«لیتکه» یک تکنیک سنتی است که در آن بخش‌های آسیب‌دیده سنگ با ملات آهک و کاه‌گل جدا می‌شود و سپس سنگ‌ها یکی‌یکی برداشته، شماره‌گذاری و دوباره چیده می‌شود. در این طرح ۳۲۰۰ سنگ شماره‌گذاری شده و ۱۸۰۰ سنگ نو از معدن کوه سفید تهیه شده تا رنگ و بافت با سنگ قدیمی یکسان باشد. مهندس ناظر طرح، دکتر فرهاد نیک‌سرشت، گفت اگر تا زمستان دیوار پوشش داده نشود، یخ‌بندان بعدی ترک‌ها را عمیق‌تر می‌کند و خطر ریزش بخش بالایی دیوار جدی می‌شود.

تیم اجرا شامل ۶۰ نفر است که ۱۵ نفر از آنها سنگ‌تراش و بنا هستند و بقیه کارگر و راننده. روزانه حدود ۲۰ تن ملات و ۴ تن سنگ جابه‌جا می‌شود و برای حمل مواد از کالسکه‌های دستی استفاده می‌شود تا ارتعاش به دیوار منتقل نشود. سرپرست تیم، استاد حسن پورمهدی، گفت روزی ۱۲ ساعت کار می‌کند و هر سنگ را قبل از برداشتن عکس می‌گیرد تا جای دقیق آن معلوم بماند.

هزینه کار بر عهده صندوق احیای بافت تاریخی است و بخشی از آن از کمک مردمی تأمین می‌شود. صندوق اعلام کرد تا پایان مهر ۳۰۰ نفر امضا برای حفظ دیوار جمع کرده است. زهرا کریمی، یکی از امضاکنندگان، گفت پدرش سال‌ها در این کوچه مغازه داشته و دلش نمی‌خواهد دیوار فرو بریزد. برخی کسبه هم نگران‌اند که در زمان کار، عابران کمتر بیایند و فروش کم شود.

مسئولان قول داده‌اند راه کوچه نیمه‌باز بماند و عابران از مسیر جایگزین عبور کنند. تابلوهایی هم نصب شده که زمان کار و مسیر جایگزین را نشان می‌دهد. اگر برنامه طبق زمان‌بندی پیش برود، بخش اول مرمت در مهر ۱۴۰۵ تحویل می‌شود و بخش‌های بعدی تا بهار ۱۴۰۶ ادامه می‌یابد.

«لیتکه» مرمت دیوار حرم امام رضا را ۲۰ سال عقب انداخت